



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ม.๖ บ้านนาเกา ตำบลท่าเตสอร เส้นทางบ้านนายสมาน กองทุน ถึงแยกบ้านนายคาน ยงคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ม.๖ บ้านนาเกา ตำบลท่าเตสอร เส้นทางบ้านนายสมาน กองทุน ถึงแยกบ้านนายคาน ยงคง วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘๔ ท่อ บ่อพัก ๒๑ บ่อ (ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๕-๓๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ม.๖ บ้านนาเกา ตำบลท่าเตสอร เส้นทางบ้านนายสมาน กองทุน ถึงแยกบ้านนายคาน ยงคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยราคากลางงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๖๗๔.๔๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสิทธิศักดิ์ มงคลทวาล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านนาเกา ตำบลท่าตะเฮอร์เส้นทางบ้านนายสมาน กองทุน ถึงแยกบ้านนายคาน ยงคง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๘๕,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๑ บ่อ ( ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๕-๓๐๑ )
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ : ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๖,๖๗๔.๔๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณการ และราคา (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย
  - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ตามแนบท้าย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายณัฐวัช เพชรประกอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นางสาวสุภาวดี คลังตระกูล ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  - ๗.๓ นายกรีฑาพล ม่วงอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา ตำบลระตะสอรเส้นทางบ้านนายสมาน กองทุน ถึงแยกบ้านนายคาน ยงคง

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 184 ท่อน. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 21 บ่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานท่อระบายน้ำ							
1.1	ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	184.000	877.71	161,498.64	1.3642	1,197.37	220,316.44
1.2	ปูนผสม	ถุง	15.497	156.54	2,425.97	1.3642	213.55	3,309.50
1.3	ทราย	ลบ.ม.	2.373	411.21	975.81	1.3642	560.97	1,331.19
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.680	523.21	1,925.41	1.3642	713.76	2,626.65
1.5	ปริมาตรคอนกรีต (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	7.360	2,158.78	15,888.62	1.3642	2,945.01	21,675.26
1.6	งานแบบทั่วไป	ตร.ม.	7.360	556.08	4,092.75	1.3642	758.60	5,583.33
1.7	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	36.800	139.00	5,115.20	1.3642	189.62	6,978.16
2	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	ดินขุด	ลบ.ม.	40.320	18.39	741.48	1.3642	25.09	1,011.53
2.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.310	523.21	1,208.62	1.3642	713.76	1,648.79
2.3	ปริมาตรคอนกรีต (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	1.155	2,158.78	2,493.39	1.3642	2,945.01	3,401.48
2.4	ปริมาตรคอนกรีต (กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	15.540	2,308.31	35,871.14	1.3642	3,149.00	48,935.41
2.5	เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	กก.	1,037.421	24.77	25,696.92	1.3642	33.79	35,055.74
2.6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	65.358	34.11	2,229.35	1.3642	46.53	3,041.27
2.7	เหล็กฉาก 50x50 มม. หนา 6 มม.	ท่อน	11.200	744.45	8,337.84	1.3642	1,015.58	11,374.48
2.8	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.009 ม.	แผ่น	19.355	1,201.07	23,246.71	1.3642	1,638.50	31,713.16
2.9	แผ่นเหล็ก 0.05 x 0.005 ม.	แผ่น	58.065	340.77	19,786.81	1.3642	464.88	26,993.17
2.10	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	40.530	556.08	22,537.92	1.3642	758.60	30,746.23
2.11	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	162.120	139.00	22,534.68	1.3642	189.62	30,741.81
2.12	ตะปู (คละ)	กก.	4.053	34.52	139.89	1.3642	47.09	190.84
3	งานป้าย						-	
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	1.00				-	
3.2	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย					-	
					356,747.14		รวมราคากลาง	486,674.45

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 952/2568 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวิชัย เพชรประกอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาวดี คลังตระกูล)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกริทธิพล ม่วงอ่อน)

นายช่างโยธา

ประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา ตำบลรัตตะสอเส้นทางบ้านนายสมาน กองทุน ถึงแยกบ้านนายคาน ยงคง

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 184 ท่อน. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 21 บ่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

มกราคม พ.ศ. 2569

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 356,747.14

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมราคากลางทั้งสิ้น

= 486,674.45

ตัวหนังสือ

( สิ้นแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์ )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 952/2568 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายณัฐวัช เพชรประกอบ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาวดี คลังตระกูล)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายกรีฑาพล ม่วงอู่ )

นายช่างโยธา