

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร พร้อมดำเนินการวางท่อ

คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	351.00			2.00	702.00	702.00	
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-						
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	17.500	392.52	6,869.10	99.00	1,732.50	8,601.60	
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	52.500	1,901.87	99,848.18	306.00	16,065.00	115,913.18	
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	9.600	531.40	5,101.44	133.00	1,276.80	6,378.24	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก # 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	351.00	26.23	9,206.73	5.00	1,755.00	10,961.73	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.045	17056.08	767.52	3300.00	148.50	916.02	
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	-	17850.86	-	3300.00	-	-	
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	51.00	20.00	1,020.00	5.00	255.00	1,275.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.40	ท่อน	7.00	277.57	1,942.99	87.63	613.41	2,556.40	
9	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	8.78	303.74	2,665.32		-	2,665.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					127,421.28		22,548.21	149,969.49	