

ใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมดำเนินการวางท่อ

คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม	
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	195.00			2.00	390.00	390.00
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-		-	-	-	-
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	9.750	392.52	3,827.07	99.00	965.25	4,792.32
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	29.250	1,901.87	55,629.70	306.00	8,950.50	64,580.20
5	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	5.330	531.40	2,832.36	133.00	708.89	3,541.25
6	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก # 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	195.00	26.23	5,114.85	5.00	975.00	6,089.85
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.024	17056.08	409.35	3300.00	79.20	488.55
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	-	17850.86	-	3300.00	-	-
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.00	20.00	360.00	5.00	90.00	450.00
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.40	ท่อน	8.00	277.57	2,220.56	87.63	701.04	2,921.60
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	4.88	303.74	1,480.73		-	1,480.73
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					71,874.62		12,859.88	84,734.50

หมายเหตุ