

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	240.00			2.00	480.00	480.00	
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-						
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	12.000	392.52	4,710.24	99.00	1,188.00	5,898.24	
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	36.000	1,901.87	68,467.32	306.00	11,016.00	79,483.32	
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	19.690	531.40	10,463.27	133.00	2,618.77	13,082.04	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก # 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	240.00	26.23	6,295.20	5.00	1,200.00	7,495.20	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.027	17056.08	460.51	3300.00	89.10	549.61	
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	0.094	17850.86	1,677.98	3300.00	310.20	1,988.18	
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	80.00	20.00	1,600.00	5.00	400.00	2,000.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.40	ท่อน	12.00	277.57	3,330.84	87.63	1,051.56	4,382.40	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	4.50	303.74	1,366.83		-	1,366.83	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					98,372.19		18,353.63	116,725.82	