

ใบแจ้งปริมาณงาน

ปร.4

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่    ตำบลแกใหญ่    อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 3    บ้านจักจruk    ตำบลแกใหญ่    อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

ขนาด    กว้าง 5.00 เมตร    ยาว 760.00 เมตร    หนา 0.15 เมตร    รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร    พร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล. อัตราชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร    จำนวน 12    ท่อน    ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	3,800.00			2.00	7,600.00	7,600.00	
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-						
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	190.000	392.52	74,578.80	99.00	18,810.00	93,388.80	
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	570.000	1,901.87	1,084,065.90	306.00	174,420.00	1,258,485.90	
5	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	62.380	531.40	33,148.73	133.00	8,296.54	41,445.27	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก # 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	3,800.00	26.23	99,674.00	5.00	19,000.00	118,674.00	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.527	17056.08	8,988.55	3300.00	1,739.10	10,727.65	
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	1.200	17850.86	21,421.03	3300.00	3,960.00	25,381.03	
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	836.00	20.00	16,720.00	5.00	4,180.00	20,900.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.60	ท่อน	12.00	483.18	5,798.16	125.18	1,502.16	7,300.32	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	57.00	303.74	17,313.18		-	17,313.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					1,361,708.36		239,507.80	1,601,216.16	