

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 365 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,095 ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	1,095.00			2.00	2,190.00	2,190.00	
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-						
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	54.750	392.52	21,490.47	99.00	5,420.25	26,910.72	
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	164.250	1,901.87	312,382.15	306.00	50,260.50	362,642.65	
5	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	29.950	531.40	15,915.43	133.00	3,983.35	19,898.78	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก # 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	1,095.00	26.23	28,721.85	5.00	5,475.00	34,196.85	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.151	17056.08	2,575.47	3300.00	498.30	3,073.77	
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	-	17850.86	-	3300.00	-	-	
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	108.00	20.00	2,160.00	5.00	540.00	2,700.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.60	ท่อน	15.00	483.18	7,247.70	125.18	1,877.70	9,125.40	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	27.37	303.74	8,313.36		-	8,313.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					398,806.43		70,245.10	469,051.53	