

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	3,180.00			2.00	6,360.00	6,360.00	
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-		-		-	-	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	159.000	392.52	62,410.68	99.00	15,741.00	78,151.68	
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	477.000	1,901.87	907,191.99	306.00	145,962.00	1,053,153.99	
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	43.502	531.40	23,116.96	133.00	5,785.77	28,902.73	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก # 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	3,180.00	26.23	83,411.40	5.00	15,900.00	99,311.40	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.441	17056.08	7,521.73	3300.00	1,455.30	8,977.03	
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	0.837	17850.86	14,941.17	3300.00	2,762.10	17,703.27	
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	848.00	20.00	16,960.00	5.00	4,240.00	21,200.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.60	ท่อน	8.00	483.18	3,865.44	125.18	1,001.44	4,866.88	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	39.75	303.74	12,073.67		-	12,073.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					1,131,493.04		199,207.61	1,330,700.64	