

ใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 11 บ้านจบงาม ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม	
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	1,350.00			2.00	2,700.00	2,700.00
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-		-		-	-
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	67.500	392.52	26,495.10	99.00	6,682.50	33,177.60
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	202.500	1,901.87	385,128.68	306.00	61,965.00	447,093.68
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	24.624	531.40	13,085.19	133.00	3,274.99	16,360.19
6	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก # 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	1,350.00	26.23	35,410.50	5.00	6,750.00	42,160.50
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.187	17056.08	3,189.49	3300.00	617.10	3,806.59
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	0.474	17850.86	8,461.31	3300.00	1,564.20	10,025.51
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	435.00	20.00	8,700.00	5.00	2,175.00	10,875.00
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.60	ท่อน	12.00	483.18	5,798.16	125.18	1,502.16	7,300.32
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	22.50	303.74	6,834.15		-	6,834.15
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					493,102.57		87,230.95	580,333.53

หมายเหตุ