

# ใบแจ้งปริมาณงาน

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขนาด ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 173 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,577 ตารางเมตร พร้อมดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	1,577.00			2.00	3,154.00	3,154.00	
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-						
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	78.850	392.52	30,950.20	99.00	7,806.15	38,756.35	
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	236.550	1,901.87	449,887.35	306.00	72,384.30	522,271.65	
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	28.725	531.40	15,264.47	133.00	3,820.43	19,084.89	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก # 3.8 มม.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	1,577.00	26.23	41,364.71	5.00	7,885.00	49,249.71	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.208	17056.08	3,547.66	3300.00	686.40	4,234.06	
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	0.553	17850.86	9,871.53	3300.00	1,824.90	11,696.43	
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	503.00	20.00	10,060.00	5.00	2,515.00	12,575.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.60	ท่อน	7.00	483.18	3,382.26	125.18	876.26	4,258.52	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	26.25	303.74	7,973.18		-	7,973.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					572,301.35		100,952.44	673,253.79	