

ใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่    ตำบลแกใหญ่    อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 10    บ้านแกใหญ่    ตำบลแกใหญ่    อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

ขนาด    กว้าง 2.80 เมตร    ยาว 132 เมตร    หน้า 0.15 เมตร    รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 369.6 ตารางเมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม	
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	369.60			2.00	739.20	739.20
2	งานดินถม	ลบ.ม.	36.000	56.00	2,016.00	99.00	3,564.00	5,580.00
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	18.480	392.52	7,253.77	99.00	1,829.52	9,083.29
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	55.440	1,901.87	105,439.67	306.00	16,964.64	122,404.31
5	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	10.830	531.40	5,755.06	133.00	1,440.39	7,195.45
6	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก # 3.8 มม.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	369.60	26.23	9,694.61	5.00	1,848.00	11,542.61
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.050	17056.08	852.80	3300.00	165.00	1,017.80
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	-	17850.86	-	3300.00	-	-
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	36.40	20.00	728.00	5.00	182.00	910.00
					-		-	-
8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.90	303.74	3,007.03		-	3,007.03
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					134,746.94		26,732.75	161,479.69

หมายเหตุ
ไม้แบบ30%