

ใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่    ตำบลแกใหญ่    อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 13    บ้านตะคร้อใหม่    ตำบลแกใหญ่    อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

ขนาด    กว้าง 4.00 เมตร    ยาว 87.00 เมตร    หนา 0.15 เมตร    รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร    พร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร    จำนวน 6 ท่อน    ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม	
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	348.00			2.00	696.00	696.00
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-		-	-	-	-
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	17.400	392.52	6,829.85	99.00	1,722.60	8,552.45
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	52.200	1,901.87	99,277.61	306.00	15,973.20	115,250.81
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	7.140	531.40	3,794.20	133.00	949.62	4,743.82
6	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก # 3.8 มม.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	348.00	26.23	9,128.04	5.00	1,740.00	10,868.04
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.044	17056.08	750.47	3300.00	145.20	895.67
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	0.137	17850.86	2,445.57	3300.00	452.10	2,897.67
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	119.00	20.00	2,380.00	5.00	595.00	2,975.00
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.60	ท่อน	6.00	483.18	2,899.08	125.18	751.08	3,650.16
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	6.53	303.74	1,981.90		-	1,981.90
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					129,486.72		23,024.80	152,511.52

หมายเหตุ