

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล. อัดแรงชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	1,500.00			2.00	3,000.00	3,000.00	
2	งานดินถมไหล่ถนน	ลบ.ม.	-						
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	75.000	392.52	29,439.00	99.00	7,425.00	36,864.00	
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	225.000	1,901.87	427,920.75	306.00	68,850.00	496,770.75	
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	30.780	531.40	16,356.49	133.00	4,093.74	20,450.23	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก # 3.8 มม.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	1,500.00	26.23	39,345.00	5.00	7,500.00	46,845.00	
	- RB Ø 15 มม.	ตัน	0.208	17056.08	3,547.66	3300.00	686.40	4,234.06	
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	0.474	17850.86	8,461.31	3300.00	1,564.20	10,025.51	
7	งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.00	20.00	200.00	5.00	50.00	250.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก 0.60	ท่อน	14.00	483.18	6,764.52	125.18	1,752.52	8,517.04	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	1.00	303.74	303.74		-	303.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น					532,338.47		94,921.86	627,260.33	